

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Rifacimento marciapiedi in Via Mazzarino, Via S.Silvio, Via P.zza Centrale

COMMITTENTE: Comune di Capistrello

Data, 20/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E.001.100.13 0.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm su Via Mazzarino e deviazione 528,8 mq su via S.silvio 579,6 mq su via P.zza centrale 243,8 mq su Piazza Centrale 222mq					528,80 579,60 243,80 222,00		
	SOMMANO mq					1'574,20	14,55	22'904,61
2 E.001.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Scavo sui marciapiedi delle 3 strade Scavo su marciapiede esistente mq(528+579,6+243,8)= 1351,4 x 0,30=405,4 mc Scavo su piazza centrale 222x0,3=66,6 mc					405,40 66,60		
	SOMMANO mc					472,00	14,66	6'919,52
3 U.007.010.27 0.a	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo- per alberi di altezza fino a 10 m 2 alberi + 2 ceppi su via Mazzarino 4ceppi + 1 albero su via S.Silvio					4,00 5,00		
	SOMMANO cad					9,00	99,36	894,24
4 U.009.030.10 0.011	Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta- Rimozione di ciglio in pietra o granito eseguita a mano Su Via Mazzarino e deviazioni ml 306 Su Via S. Silvio ml 332 Su Via P.zza Centrale ml(296-123 da pulire ma da non rimuovere)=173 ml					306,00 332,00 173,00		
	SOMMANO m					811,00	10,00	8'110,00
	A R I P O R T A R E							38'828,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'828,37
5 NP.03	Collocazione in opera di vecchi cigli in travertino o granito rettilineo o curvo, compresa la lavorazione di eventuali riduzioni, risagomature con sega diamantata, lavorazioni a sc ... i e stuccatura, compresa la formazione delle zone a corda molla, rampe ecc. Pulizia finale mediante uso di idropulitrice Su Via Mazzarino e deviazione ml 306 Su Via S. Silvio ml 332 Su Via Pzza Centrale ml 173					306,00 332,00 173,00		
	SOMMANO m					811,00	30,80	24'978,80
6 E.001.190.22 0.a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Spostamento in quota marciapiede nuovo di chiusini e pozzetti..Via Mazzarino -su via S.Silvio -Su via Piazza Centrale -Su Piazza centrale	23,00 22,00 17,00 11,00			15,000 15,000 15,000 15,000	345,00 330,00 255,00 165,00		
	SOMMANO kg					1'095,00	4,48	4'905,60
7 E.008.020.03 0.a	Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfzionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata Ø 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo- Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 8 Massetto di base per marciapiedi su Via Mazzarino e deviazione Massetto di base per marciapiedi su Via S.Silvio Massetto di base per marciapiedi su Via Pzza centrale Massetto di base per marciapiedi su Pzza centrale					528,80 579,60 243,80 222,00		
	SOMMANO m²					1'574,20	28,94	45'557,35
8 E.001.040.03 0.a	Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Ghiaia sovrastante massetto su via Mazzarino mq 528.8 x 0,12 m=mc 63,45 Ghiaia sovrastante massetto su via S.Silvio mq 579.60 x 0,12 m=mc 69,5 Ghiaia sovrastante massetto su Via Pzza Centrale mq243.8 x 0.12=mc 29.25 Ghiaia sovrastante massetto su Pzza Centrale mq222 x 0.12=mc26.64					63,45 69,50 29,25 26,64		
	SOMMANO mc					188,84	25,23	4'764,43
9 E.001.040.04 0.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Letto di sabbia su cui posare masselli(via Mazzarino), mq 528.8x 0.04m= mc 21.15 letto di sabbia su cui posare masselli(via S.Silvio), mq 579.6 x 0.04m=mc23.2 Letto di sabbia su cui posare masselli(via Pzza centrale) mq 243.8 x 0.04= 9.75 mc Letto di sabbia su cui posare masselli(Pzza centrale) mq 222 x 0.04= 8.88 mc					21,15 23,20 9,75 8,88		
	SOMMANO mc					62,98	43,55	2'742,78
	A R I P O R T A R E							121'777,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'777,33
10 NP.01	Fornitura e posa in opera di cordoli in travertino o granito rettilineo compreso la lavorazione di eventuali riduzione,risagomatura con sega diamantata, lavorazione a scalpello delle giunzioni e stuccatura.Cordoli per nuove aiuole. Su marciapiede 38 aiuole $X(1+1+0.8+0.8=3.6\text{ml})=126\text{ ml}$ Su marciapiede 37 aiuole $X(0,8+0.8+0.6+0.6=2.8\text{ml})=103,6\text{ ml}$					136,80 103,60		
	SOMMANO m					240,40	53,75	12'921,50
11 NP02	Messa a dimora di piante(pronto effetto) comprensiva di fornitura della stessa, scavo,piantagione reinterro, fornitura e collocamento di palo tutore, pianta con zolla ad alto fusto altezza 3,5-4 m e circonferenza maggiore di 24 cm metri acer campestre					38,00		
	SOMMANO cadauno					38,00	367,90	13'980,20
12 NP.04	Fornitura e posa in opera di cespugli di Viburnum e Nandina attarverso scavo, pintagione,rinterro					37,00		
	SOMMANO cadauno					37,00	21,13	781,81
13 NP.05	Fornitura e messa in opera di terreno concimato sotto tutte le buche per alberi e cespugli buche alberi $(0,8x0,8x0,8x37)=18,9\text{ mc}$ buche cespugli $(0,6x0,6x0,8x38)=10,9\text{ mc}$					29,80		
	SOMMANO mc					29,80	28,80	858,24
14 E.023.020.01 0.b	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ... da circoscrivere inferiori a 1 m.- Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm- finitura superiore standard altri colori Pavimentazione marciapiede su via Mazzarino Pavimentazione marciapiede su via S.Silvio Pavimentazione marciapiedi su Via Pzza Centrale Pavimentazione marciapiedi su Pzza Centrale					528,80 579,60 243,80 222,00		
	SOMMANO m²					1'574,20	32,21	50'704,98
15 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.- Materiale da scavo Bitume					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	480,30	960,60
16 E.001.200.02 0.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disag ... ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. Considerando uno spessore di 8 cm il massetto Da voce n.1- $1574,20*0.08=125.9\text{mc}$					125,90		
	SOMMANO mc					125,90	28,19	3'549,12
17	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da							
	A R I P O R T A R E							205'533,78

