

descrizione voci	descrizione elementi	unità di misura	quantità	importo unitario	TOTALE
N.P.1(fornitura e posa in opera cordoli per aiuole per ml 2,8)	A-manodopera	ore	1	24,18	24.36
	B-materiali (malta cementizia)	mc	0.028	98.5	2.75
	B1-Cordolo	m	2.8	28	78.4
	C-noleggi (sega diamantata)	ore	0.4	42.02	16.8
	D-spese generali= 13% (A+B+C)				15.9
	E-utile d'impresa=10%(A+B+C)				12.3
	TOTALE(A+B+C+D+E)				150.5
	150.5 / 2.8=Costo per ml 53.75				
NP02 (Fornitura e messa in opera di Acer campestre o similari)	A-manodopera	ore	0,3	24.07	7,2
	B-materiali(acer campestre >24 cm,H=3,5/4m)	cadauno	1	85	270
	B1-Pali tutori	cadauno	1	15	15
	C-noleggi(autocarro)	ore	0,3	23,53	7
	D-spese generali= 13% (A+B+C)				38,8
	E-utile d'impresa=10%(A+B+C)				29,9
	TOTALE(A+B+C+D+E)				367,9
	costo per ogni albero 367,9				

descrizione voci	descrizione elementi	unità di misu quantità		importo unit: TOTALE	
N.P.03(Collocazione in opera di vecchi cigli)	A-manodopera	ore	270,3	24,18	6536,6
	B-materiali (malta cementizia)	mc	20,82	98.5	2050,78
	B-Asfalto e opere rifinitura	m	811	2.0	1622
	C-Nolo Bobcat	ore	40,2	34.24	1376,4
	C-noleggi (sega diamantata)	ore	140	42.02	5883,8
	C-Nolo idropulitrice	ore	81.1	35.0	2838,5
	D-spese generali= 13% (A+B+C)				2640
	E-utile d'impresa=10%(A+B+C)				2030,72
	TOTALE(A+B+C+D+E)				24978,8
	24978,80/ 811=Costo per ml 30,80				
NP04 (Fornit. e messa in opera di cespugli di Viburnun e Nandina)	A-manodopera	ore	0.3	24.07	7,2
	B-materiali(cespuglio H=50 cm)	cadauno	1	10	10
	C-noleggi(autocarro)				
	D-spese generali= 13% (A+B+C)				2,23
	E-utile d'impresa=10%(A+B+C)				1,7
	TOTALE(A+B+C+D+E)				21,13
	costo per ogni cespuglio 21,13				

descrizione voci	descrizione elementi	unità di misura	quantità	importo unitario	TOTALE
NP05 (Fornitura e messa in opera di terreno concimato)	A-manodopera	ore	0.2	24.07	4,8
	B-materiali(1 mc terreno concimato)	mc	1	16	16
	C-noleggi(autocarro)	ore	0,1	23,53	2,3
	D-spese generali= 13% (A+B+C)				3,2
	E-utile d'impresa=10%(A+B+C)				2,5
	TOTALE(A+B+C+D+E)				28,8
	costo per ogni mc di terreno concimato 28,8				