

Computo metrico

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	01.06.001.001b	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per i primi due mesi. MISURAZIONI: SOMMANO n.	1.00				1.00 1.00	293.89	293.89
2	01.06.020.001b	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per i primi due mesi. MISURAZIONI: SOMMANO n.	1.00				1.00 1.00	265.77	265.77
3	12.06.100.001b	Box prefabbricato di qualunque dimensione ed altezza max cm 240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; al metro quadrato per i primi due mesi. MISURAZIONI: essendo 1,2x1,2 SOMMANO m2*mese	1.44				1.44 1.44	257.25	370.44
4	08.35.040.001	Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam. MISURAZIONI: Presunte 8 persone SOMMANO ore	8.00				8.00 8.00	32.99	263.92
5	12.13.001.001f	Segnaletica cantieristica da parete triangolare in alluminio, lato da mm 140 a 800, distanza lettura min 6- max 25 m; costo mensile. MISURAZIONI: 2 mesi x10 pezzi SOMMANO n.*mesi	20.00				20.00 20.00	1.91	38.20
6	12.14.180.001d	Segnale stradale quadrato, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 40, altezza palo da cm 150 a 300; costo mensile. MISURAZIONI: 2 mesi x 10 pezzi SOMMANO n.*mesi	20.00				20.00 20.00	3.84	76.80
7	12.18.001.001a	Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, costituite da: sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20; per il primo mese. MISURAZIONI: in previsione di 10 passerelle per 3.40 m cadauna (10x3.40=34 m) SOMMANO m	34.00				34.00 34.00	35.09	1 193.06

8	12.18.001.001b	Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, costituite da: sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20; per ogni mese o parte di mese successivo. MISURAZIONI:							
		SOMMANO m*mesi	34.00				34.00		
9	02.10.240.001	Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il montaggio e lo smontaggio; costo mensile. MISURAZIONI: 2 mesi di lavori					34.00	3.78	128.52
		SOMMANO n.*mesi	2.00				2.00		
10	02.10.180.001	Lanterni segnaletici lampeggianti crepuscolari a luce gialla, con interruttore manuale, alimentati in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. MISURAZIONI: presumibile utilizzo di 10 x 2 mesi					2.00	78.29	156.58
		SOMMANO n.*mesi	20.00				20.00		
11	01.02.001.001b	Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New Jersey", compreso il trasporto, la posa in opera, il riempimento con acqua e la successiva rimozione; per i primi due mesi. MISURAZIONI:					20.00	0.83	16.60
		SOMMANO m	250.00				250.00		
		SOMMANO m					250.00	10.81	2 702.50
		TOTALE							5 506.28
		AGGIUNGE NUOVA VOCE							